

Nowy Sącz, dnia 25 marca 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.10.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie zadania pn.:

„Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania jednego z potencjalnych Wykonawców, złożone w dniu 23 marca 2022 r., bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

„W opisie SIWZ 1.2 Zakres zadania jest informacja, że istniejąca komora startowa przy ul. płk. Wł. Prażmowskiego jest do przebudowy. Do czego (w jakim celu) ma służyć ta komora? Wg naszego stanu wiedzy jest ona w tej chwili (po przebudowach innych odcinków sieci) niepotrzebna. Jeśli ma jednak być przebudowana prosimy o dokładne określenie co ma się w niej znajdować (jaka armatura ma być zabudowana?)”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że powyższy zapis znajduje się w PFU, a nie w SIWZ. Istniejąca komora służy do odcięcia osiedla Gołąbkowice i Westerplatte, a także służy do awaryjnego zasilania odcinka sieci od ul. Lwowskiej. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w PFU dotyczące przebudowy komory i oznajmia, że należy zmienić usytuowanie zaworów odcinających DN300 w taki sposób, aby wyjście z komory było zgodne z koncepcją trasy sieci ciepłowniczej. Ponadto niezbędne prace do wykonania w komorze będą uwzględnione w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta.

Pytanie nr 2

„W opisie PFU pkt. 2.3.4. stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ jest informacja o demontażu istniejących kanałów ciepłowniczych w miejscach przebiegu nowej sieci po istniejącym kanale. Natomiast w pkt. 2.3.5. na str. 10 są wytyczne co do sposobu układania rur na podsypce piaskowej tj. min. 20 cm na odcinkach po trasie istniejącego kanału, a w przypadku trudności z jej uzyskaniem należy wyburzyć istniejącą podbudowę betonową. Wobec tego iż projekt sieci będzie dopiero opracowywany w ramach zadania to jak Wykonawca ma przewidzieć jaki odcinek będzie podlegał wyburzeniu? Prosimy o jednoznaczny zapis jakie elementy kanału miałyby być wyburzone (nakrywa, ściany, podbudowa) ponieważ są to elementy cenotwórcze generujące znaczne koszty związane z tym iż ze stanu naszej wiedzy te kanały przechodnie znacznych rozmiarów. I kolejny aspekt to, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę że po ewentualnych demontażach kanałów należy zasypać zdemontowana przestrzeń dowiezionym materiałem sytkim w bardzo dużych ilościach? Prosimy o odpowiedź czy jest konieczność demontażu kanałów po nowoprojektowanej trasie? Naszym zdaniem można je pozostawić i po demontażu istniejących rur, ułożyć w nim nowe ciągi zaprojektowanej sieci Dn 300.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że dopuszcza prowadzenie nowej sieci po trasie starego kanału ciepłowniczego, po uprzednim zdemontowaniu płyt nakrywczych oraz nieczynnej sieci ciepłowniczej. Nadmieniamy również o czym dowodzi formuła zadania „zaprojektuj + wybuduj”, że to dokumentacja projektowana określi jednoznacznie rozwiązania.

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający widzi możliwość wejścia siecią w istniejący kanał nowym odcinkiem poza kanałowym już za kolanem przy ul. Prażmowskiego, nieznacznie za oznaczoną kolorem niebieskim (nieprzekraczalnym zakresem sieci) w załączniku nr 2a do SIWZ, a nie idąc wzdłuż tego kanału w pasie drogowym ulicy? Czy jest możliwa zmiana porozumienia na etapie projektowym? Odcinek ten oznaczyliśmy w zał. Nr 1 do zapytań.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że we wskazanym zakresie koncepcja trasy sieci ciepłowniczej nie może ulec zmianie i nie jest możliwa zmiana porozumienia.

Pytanie nr 4

„Wobec tego iż zaprojektowana sieć ma mieć średnice DN 300/450, czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych ponieważ jest to średnica przejściowa wg wytycznych do mufowania zawartych w zał. Nr 13 do SIWZ pkt 6.1.c.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych. Zgodnie z PFU pkt. 2.2.7 dla ciepłociągów o średnicach $D_n \geq 300$ muszą być stosowane mufy zgrzewane elektrooporowe z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację procesu zgrzewania, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489 z korkami wtapialnymi.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.