


RURA DWUDZIELNA TAŚMA OSTRZEGAWCZA

AROT – TYP PS
WN–Dn 150
NN–Dn 100



Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21 ; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar



inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniewskiego 56, 33-300 Nowy Sącz	nr:	07/SP/2025
obiekt:	SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z PRZYLĄCZAMI W NOWYM SĄCZU	data:	2025
faza:	PROJEKT TECHNICZNY		
temat:	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. DOBRZAŃSKIEGO W NOWYM SĄCZU (PKT. A-B-C) WRAZ Z BUDOWĄ PRZYLĄCZY DO BUDYNKÓW DZ. EWID. NR 1063, 1064, 1065, 1066, 1071 OBR. 0111 NOWY SĄCZ	skala:	-----
rysunek:	SKRZYŻOWANIE Z KABLEM ENERGETYCZNYM	nr rys.:	T-3.
projektant:	mgr inż. JACEK WOJNAR Projektant instalacji sanitarnych upr. proj. UAN I-8340/A--186/88 upr. wk. UAN-7342-33/93	sprawdzający:	mgr inż. Bartłomiej Chmura Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Nr EWID.: MAP/0050795/22
	zespół projektowy:		

Płaszcz osłonowy ϕ zewn. [mm]	A [mm]
90 ÷ 225	150
250 ÷ 560	250
630 ÷ 1400	300

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych w pobliżu istniejących urządzeń energetycznych należy zlecić Koncesjonowanemu Zakładowi lokalizację położenia kabli poprzez wykonanie uzgodnionych z Rejonem Dystrybucji przekopów kontrolnych.
Wszelkie prace w pobliżu i na skrzyżowaniach energetycznych należy wykonać wyłącznie ręcznie zachowując odległości zgodnie z normą PN 76/E 05125.